

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe Tarasu w Centrum Kształcenia Praktycznego
ADRES INWESTYCJI : 78-100 KOŁOBRZEG ul. Katedralna 12
INWESTOR : ZSE-H im. E. Gierczak
ADRES INWESTORA : 78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 13
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 23.02.2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2015r.

Data zatwierdzenia


Henryk Hulewicz

Upr. bud. nr A/PB/3300/15/83
z § 5 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Taras					
1 KNR 4-01 d.10811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		3.80*8.46	m ²	32.148	
				RAZEM	32.148
2 KNR 4-01 d.10211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		#p1	m ²	32.148	
				RAZEM	32.148
3 KNR 0-29 d.10640-03		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		#p1	m ²	32.148	
				RAZEM	32.148
4 KNR 2-02 d.11118-01		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		#p1	m ²	32.148	
				RAZEM	32.148
5 KNR 2-02 d.11118-09		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		#p1	m ²	32.148	
				RAZEM	32.148
6 KNR 2-02 d.11120-04		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		8.46+2	m	10.460	
				RAZEM	10.460
7 KNR 2-02 d.11120-06		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		#p6	m	10.460	
				RAZEM	10.460
8 KNR 4-01 d.10108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		#p1*0.02	m ³	0.643	
				RAZEM	0.643
9 KNR 4-01 d.10108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		#p8	m ³	0.643	
				RAZEM	0.643
10 KNZ 1001/01 d.1		Opłata utylizacyjna	m ³		
		#p8	m ³	0.643	
				RAZEM	0.643

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Taras								
1	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²				32.148	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200	0.00	0.000		
		Razem pozycja 1				0.000	32.148	0.00
2	KNR 4-01 d.10211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²				32.148	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600	0.00	0.000		
		Razem pozycja 2				0.000	32.148	0.00
3	KNR 0-29 d.10640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²				32.148	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2215	0.00	0.000		
	1478201	-- Materiały -- masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	kg	4.8000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0051	0.00	0.000		
		Razem pozycja 3				0.000	32.148	0.00
4	KNR 2-02 d.11118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²				32.148	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2192	0.00	0.000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0093	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.000		
		Razem pozycja 4				0.000	32.148	0.00
5	KNR 2-02 d.11118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²				32.148	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0664	0.00	0.000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0200	0.00	0.000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5.2000	0.00	0.000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.4000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0315	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0270	0.00	0.000		
		Razem pozycja 5				0.000	32.148	0.00
6	KNR 2-02 d.11120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m				10.460	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0454	0.00	0.000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	0.7200	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
34312	-- Sprzęt --	wyciąg	m-g	0.0014	0.00	0.000		
39599	środek transportowy		m-g	0.0001	0.00	0.000		
Razem pozycja 6						0.000	10.460	0.00
7 KNR 2-02 d.1.1120-06		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m				10.460	
999	-- Robocizna --		r-g	0.4544	0.00	0.000		
2520199	-- Materiały --	płytki z kamieni sztucznych	m ²	0.1575	0.00	0.000		
1550599		zaprawa klejąca	kg	0.7800	0.00	0.000		
1550599		zaprawa spoinująca	kg	0.1200	0.00	0.000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
34312	-- Sprzęt --	wyciąg	m-g	0.0054	0.00	0.000		
39599	środek transportowy		m-g	0.0040	0.00	0.000		
Razem pozycja 7						0.000	10.460	0.00
8 KNR 4-01 d.1.0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³				0.643	
999	-- Robocizna --		r-g	1.3900	0.00	0.000		
39521	-- Sprzęt --	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.7200	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	0.643	0.00
9 KNR 4-01 d.1.0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³				0.643	
39521	-- Sprzęt --	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0200	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	0.643	0.00
10 KNZ 1001/01 d.1		Opłata utylizacyjna	m ³				0.643	
	-- Materiały --	Opłata utylizacyjna	m ³	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	0.643	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	kg	154.3104		154.3104	0.00		
2.	Opłata utylizacyjna	m ³	0.6430		0.6430	0.00		
3.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	34.4384		34.4384	0.00		
4.	zaprawa klejąca	kg	335.5626		335.5626	0.00		
5.	zaprawa spoinująca	kg	14.1144		14.1144	0.00		
6.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł