

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Wydzielenie przeciwpożarowe i oddymianie klatki schodowej
Budowa Budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak
 w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 13 Kołobrzeg
Inwestor Powiat Kołobrzegi , Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
 Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak

Wydzielenie przeciwpożarowe i oddymianie klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego				
1	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - piwnica (2,25*1,4-0,8*2,05)*2	m2	3,020
			razem	m2
				3,020
2	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - parter 6,0*4,0-2,05*2,0	m2	19,900
			razem	m2
				19,900
3	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym- parter 4,08*3,92-2,05*2,0	m2	11,894
			razem	m2
				11,894
4	KNR 4-01 0330/05	Podkucie istniejącej ściany na całej wysokości 3,94*0,05*2	m2	0,394
			razem	m2
				0,394
5	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - I piętro 6,0*4,0-2,05*2,0	m2	19,900
			razem	m2
				19,900
6	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym- I piętro 4,0*3,92-2,05*2,0	m2	11,580
			razem	m2
				11,580
7	KNR 4-01 0330/05	Podkucie istniejącej ściany od wys. wysokości 2m (3,92-2)*0,018*2	m2	0,069
			razem	m2
				0,069
8	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - II piętro 6,0*4,0-2,05*2,0	m2	19,900
			razem	m2
				19,900
9	KNR 0-14 2010/06	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym- II piętro 3,43*3,95-2,05*2,0	m2	9,449
			razem	m2
				9,449
10	KNNR 3 0605/04	Malowanie lamperii farbą strukturalną (6,0*1,5-1,5*2)*2*3 (4,08*1,5-1,5*2)*2 (4,0*1,5-1,5*2)*2 (3,43*1,5-1,5*2)*2	m2 m2 m2 m2	36,000 6,240 6,000 4,290
			razem	m2
				52,530
11	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne ścian farbą lateksową (6,0*2,5-0,55*2)*2*3 (4,08*2,44-0,55*2)*2 (4,0*2,42-0,55*2)*2 (3,43*2,45-0,55*2,0)*2 (2,25*1,4-0,8*2,05)*4	m2 m2 m2 m2 m2	83,400 17,710 17,160 14,607 6,040
			razem	m2
				138,917
II. Montaż i wymiana stolarki drzwiowej				
12	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych EI 30 (100 + 100) 6	kpl.	6,000
			razem	kpl.
				6,000
13	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych EI 30 (90 + 90) 1	kpl.	1,000
			razem	kpl.
				1,000
14	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi EI 30 (100) 1	kpl.	1,000
			razem	kpl.
				1,000
15	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi EI 30 (80) 5	kpl.	5,000
			razem	kpl.
				5,000

Wydzielenie przeciwpożarowe i oddymianie klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi EI 30 (90) 7	kpl.	7,000
		razem	kpl.	7,000
Okna oddymiania i kompensacji				
17	KNR 4-04 0507/02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie podwójne	m2	14,000
18	KNR 4-04 0403/03	Wycięcie podbitki na połaci dachu	m2	14,000
19	KNR 4-04 0509/01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2	14,000
20	KNR 4-04 0509/01	Rozebranie izolacji z wełny mineralnej	m2	14,000
21	KNR 2-02 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną (dachówka z odzysku)	m2	6,000
22	KNNR 2 0504/05	Obróbki włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	5,000
23	KNNR 2 1703/02	Obróbka z płyt gipsowo-kartonowych	m2	6,000
24	KNNR 3 0701/04	Demontaż okien połaciowych z PCV 1,140*1,398*5	m2	7,969
		razem	m2	7,969
25	KNNR 2 1105/01 Kalkulacja ind.	Montaż okien oddymiających o wym. 78x140cm z napędem i deflektorem o pow. czynnej oddymiania 0,55m2 6	szt.	6,000
		razem	szt.	6,000
26	KNNR 3 0701/04	Demontaż okien z PCV (kompensacyjne) 120x140cm 1,20*1,40*2	m2	3,360
		razem	m2	3,360
27	KNNR 2 1102/01	Montaż okien kompensacyjnych z siłownikiem o wym. 60x140cm 0,6*1,4*4	m2	3,360
		razem	m2	3,360

Wydzielenie przeciwpożarowe i oddymianie klatki schodowej

Nr	Opis robót	Wartość
	I. Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego	
	II. Montaż i wymiana stolarki drzwiowej	
	Okna oddymiania i kompensacji	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys