Zestawienie pomieszczeń z powierzchniami				Powierzchnia	
Kondygnacja	Numer strefy	Nazwa strefy	Posadzka	Posadzki	Użytkowa
Parter	1.01	wiatrołap/wejście główne	gress/kamień	30,33	30,33
	1.02	korytarz	gress	204,51	204,51
	1.03	biuro 103	wykładzina dywanowa	18,59	18,59
	1.04	sala 106	parkiet	47,11	47,11
	1.05	sala 108	parkiet/wykładzina PCV	47,32	47,32
	1.06	sklepik	wykładzina PCV	13,01	13,01
	1.07	zaplecze	posadzka kamienna	3,35	3,35
	1.08	sala 112	wykładzina dywanowa	30,26	30,26
	1.09	serwerownia 113	wykładzina PCV	17,92	17,92
	1.10	biuro 114	wykładzina dywanowa	14,78	14,78
	1.11	sala 115	wykładzina dywanowa	31,41	31,41
	1.12	przedsionek	gress	8,61	8,61
	1.13	natryski	terakota	10,47	10,47
	1.14	przedsionek	gress	4,87	4,87
	1.15	sanitariat	gress	6,04	6,04
	1.16	sala 111	parkiet/wykładzina PCV	41,06	41,06
	1.17	klatka schodowa nr 1	wykładzina PCV	37,26	37,26
	1.18	biuro 107a	wykładzina dywanowa	16,44	16,44
	1.19	biuro 107	wykładzina dywanowa	16,68	16,68
	1.20	biuro 107b	parkiet	31,93	31,93
	1.21	recepcja	wykładzina dywanowa	14,16	14,16
	1.22	zaplecze	wykładzina PCV	6,24	3,12
	1.23	schowek	wykładzina PCV	11,49	3,15
	1.24	balkon a	wykładzina PCV	4,10	4,10
	1.25	balkon b	wykładzina PCV	9,42	9,42
	1.26	balkon c	wykładzina PCV	9,37	9,37
	1.27	biuro 102	wykładzina PCV	18,68	18,68
	1.28	biuro 102a	wykładzina dywanowa	18,67	18,67
	1.29	podcień	posadzka kamienna	11,57	11,57
			PARTER RAZEM	735,65 [m²]	724,19 [m²]

SZKOŁA PODSTAWOWA

Znaczenia lini i symboli:

- instalacja komputerowa
- sieć cieplna (zasilanie i powrót)
- instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót)
- instalacja wodociągowa (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja)
- instalacja gazowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- oprawy świetlówkowe z kloszem
- oprawy świetlówkowe z rastrem
- oprawy żarowe
- oprawa typu kinkiet
- oprawy oświetlenia awaryjnego
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego
- oprawy na wysięgniku
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy z identyfikacją sterowania
- łącznik schodowy/krzyżowy z identyfikacją sterowania
- domofon
- czytnik kart kontroli dostępu
- gniazdo 230V
- gniazdo 230V kielokrotne
- gniazdo 230V szczelne
- gniazdo 400V
- gniazdo radiowo-telewizyjne
- gniazdo telefoniczne
- gniazdo komputerowe
- dzwonek
- głośnik typ "b"
- głośnik typ "c"
- czujka systemu alarmowego
- punkty zbiorcze instalacji komputerowej
- punkty zbiorcze instalacji telefonicznej
- lokalizacja kamer monitoringu
- projektor

LEGENDA:

- ściany konstrukcyjne i ścianki budynku
- kanały wentylacji mechanicznej wywiew
- kanały wentylacji mechanicznej nawiew
- kanały wentylacji grawitacyjnej
- loklizacja razdzielni elektrycznych
- okładziny z płytek na ścianach
- okładziny z paneli na ścianach
- podciągi zabudowy pod sufitowe
- hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne

MASTERTECH II Wojciech Woźniak
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 14/9
tel. +693 022 999
w.wozniak@mastertech.info

TEMAT:	MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA POMIESZCZENIA AULI
ADRES INWESTYCJI:	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
INWESTOR:	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
BRANŻA:	SANITARNA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Woźniak nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17
OPRACOWANIE:	
SPRAWDZIŁ:	
RYSUNEK:	Instalacja ogrzewania pomieszczenia auli - rzut parteru
DATA:	23.06.2020r.
SKALA:	1:100
	S.03

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH II Wojciech Woźniak I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.